

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

รายการที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

สปป./สพม. สพม.12

ประมาณราคาโดย

นายบุญณรงค์ ขลิบทอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักเรียน								
	- มุ้งลวดหน้าต่าง ขนาด 60 ซม. X 110 ซม.	40	ชุด	220	8,800.00	80	3,200.00	12,000.00	12,000.00
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน				-		-	-	
	2.1 งานประตู่ - หน้าต่าง				-		-	-	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 80x200 ซม. (ทาด้วยสีน้ำมัน)	4	บาน	1,400	5,600.00	136.00	544.00	6,144.00	
	- ประตูไม้เนื้อแข็ง ขนาด 100x200 ซม. (ทาด้วยสีน้ำมัน)	16	บาน	1,540	24,640.00	170.00	2,720.00	27,360.00	
	- บานพับ 5 นิ้ว	108	ชุด	90	9,720.00		-	9,720.00	
	- กลอน 5 นิ้ว	68	อัน	44	2,992.00		-	2,992.00	
	- ลูกบิดทั่วไป สีแสดนเลสดำ	2	ชุด	375	750.00		-	750.00	
	- มือจับ 5 นิ้ว	40	อัน	13	520.00		-	520.00	
	- สายยูกล้องกุญแจ	32	อัน	45	1,440.00		-	1,440.00	
	- กรอบบานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.60 ม. X 1.10 ม.	5	บาน	530	2,650.00	69.00	345.00	2,995.00	
	- กลอนอลูมิเนียม 4 นิ้ว	10	อัน	45	450.00		-	450.00	
	- บานพับ 4"x3"	5	ชุด	40	200.00		-	200.00	
	- ขอสับ 6"	5	อัน	5	25.00		-	25.00	
	- กระจกหน้าต่าง สีชา ขนาด 43x95 ซม. หนา 5 มม	52	บาน	180	9,360.00	60.00	3,120.00	12,480.00	
	- ใส่ขอสับ ขนาด 6" เหล็กเคลือบสังกะสี กลม	180	อัน	5	900.00	5.00	900.00	1,800.00	
รวม					68,047.00		10,829.00	78,876.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายบุญณรงค์ ขลิบทอง)

ครู

(ลงชื่อ).....รับรองถูกต้อง

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

รายการที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

สพป./สพม. สพม.12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.2 งานพื้น				-		-	-	
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเก่า (รื้อขนไป)	90	ตร.ม.		-	40.00	3,600.00	3,600.00	
	- งานปูกระเบื้องพื้น ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว	90	ตร.ม	295	26,550.00	95.00	8,550.00	35,100.00	รวมปูทราย
	2.3 งานไฟฟ้า				-		-	-	
	- ไฟดาวไลท์ 6 นิ้ว	1	ชุด	400	400.00	100.00	100.00	500.00	
	2.4 งานฝ้า - เพดาน				-		-	-	
	- ฝ้าเพดาน ห้องเรียน207 ห้องดนตรี ศาลาเนกประสงค์				-		-	-	
	ซ่อมฉาบเรียบ พร้อมทาสี (โครงคร่าวเดิม)	68	ตร.ม	200	13,600.00			13,600.00	
	2.5 ปรับปรุงทางเท้า				-		-	-	
	- พื้นผิวจราจร คสล.หนา 12 ซม. (ภายในโรงเรียน) คอนกรีต 240 Ksc.	70	ตร.ม	390	27,300.00			27,300.00	รวมค่าแรง
	เหล็กตะแกรง WIREMESH เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาด 4.00 มม. @ 0.20 ม.(รวมวัสดุรองพื้น)				-		-	-	
	2.6 งานทาสี				-		-	-	
	- ทาสีน้ำมัน (รวมสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา)	76	ตร.ม.	60	4,560.00	38.00	2,888.00	7,448.00	154,424.00
3	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ(หอประชุม)				-		-	-	
	3.1 งานรื้อถอน				-		-	-	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	900	ตร.ม	-	-	20.00	18,000.00	18,000.00	
	รวมหน้า 2				72,410.00		33,138.00	105,548.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-2				140,457.00		43,967.00	184,424.00	

(ลงชื่อ).

(นายบุญณรงค์ ขลิบทอง)

ครู

(ลงชื่อ).....ต้อง

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

รายการที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

สปป./สพม. สพม.12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.2 งานฝ้าเพดาน				-		-	-	
	- คาน้ำริน	30	ตร.ม	80.00	2,400.00	20.00	600.00	3,000.00	
	- ฝ้ายิปซัมมีพอยต์ 9 มิลลิเมตร โครงคร่าวหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร ติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด (มอก.)	850	ตร.ม	275.00	233,750.00	75.00	63,750.00	297,500.00	
	3.3 งานผนัง				-		-	-	
	งานบุฝาผนังบานเลื่อนไม้อัดสักพร้อมลูกฟักย้อมสีทับหน้าต่างขนาดสูง 2.40 เมตร				-		-	-	
	ยาว3.60 เมตร จำนวน 14 ชุดและงานบุผนังติดตายไม้อัดสักพร้อมลูกฟักย้อมสี (ตามแบบขยาย)				-		-	-	
	- ไม้อัดยาง 15 มิลลิเมตร (มอก)	24	แผ่น	1,500.00	36,000.00	700.00	16,800.00	52,800.00	
	- ไม้อัดยาง 4 มิลลิเมตร (ใส่อัดแน่น)(มอก)	96	แผ่น	250.00	24,000.00	112.00	10,752.00	34,752.00	
	- ไม้อัดสัก ลายภูเขา 4 มิลลิเมตร (ใส่อัดแน่น)(มอก)	96	แผ่น	500.00	48,000.00	200.00	19,200.00	67,200.00	
	- ไม้อัดลายปุ่มมะค่า V8(มอก)	2	แผ่น	1,300.00	2,600.00	540.00	1,080.00	3,680.00	
	- ไม้บัวครึ่งวงกลม 2 นิ้ว (ไม้สักทอง )	168	ฟุต	50.00	8,400.00	20.00	3,360.00	11,760.00	
	-ไม้บัวครึ่งวงกลม 1 นิ้ว (ไม้สักทอง )	168	ฟุต	19	3,192.00	7.00	1,176.00	4,368.00	
	-ไม้บัวสามเหลี่ยม 1 นิ้ว (ไม้สักทอง )	168	ฟุต	25	4,200.00	10.00	1,680.00	5,880.00	
	-ไม้บัวสี่เหลี่ยม 1 นิ้ว (ไม้สักทอง )	1,440	ฟุต	10	14,400.00	4.00	5,760.00	20,160.00	
	รวมหน้า 3				376,942.00		124,158.00	501,100.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-3				517,399.00		168,125.00	685,524.00	

(ลงชื่อ).....

(นายบุญณรงค์ ขลิบทอง)

ครู

(ลงชื่อ).....

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

รายการที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

สปป./สพม. สพม.12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ไม้บัวลูกฟูก 2 นิ้ว (ไม้สักทอง )	2,700	ฟุต	35	94,500.00	20.00	54,000.00	148,500.00	
	- ไม้บัวฝ้าเพดาน 4" ไม้จำปา	90	เมตร	70	6,300.00	150.00	13,500.00	19,800.00	
	- ไม้บัวครึ่งวงกลม 1" ไม้จำปา	180	เมตร	20	3,600.00	50.00	9,000.00	12,600.00	
	-รางแขวนอลูมิเนียมพร้อมล้อแขวน 4 เมตร รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม	14	ชุด	1,450	20,300.00	640.00	8,960.00	29,260.00	
	-กลอนฝังยาว 12 นิ้ว สแตนเลสพร้อมแป้นบังฝน	14	ชุด	1,000	14,000.00	150.00	2,100.00	16,100.00	
	-ลวดตะปูยิงไม้	15	กล่อง	90	1,350.00	35.00	525.00	1,875.00	
	-กาวลาเท็กซ์	25	กิโลกรัม	70	1,750.00	28.00	700.00	2,450.00	
	-ดินสอพอง/สีฝุ่นจีน	30	กิโลกรัม	10	300.00	15.00	450.00	750.00	
	-สีฝุ่น	3	กิโลกรัม	420	1,260.00	630.00	1,890.00	3,150.00	
	-แชลแลกขาวสำเร็จรูป	3	ถัง	1,100	3,300.00	1,650.00	4,950.00	8,250.00	
	-วานิชเหลือง	2	แกลลอน	500	1,000.00	750.00	1,500.00	2,500.00	
	-เลกเกอร์ ซิลเลอร์	6	ถัง	1,700	10,200.00	2,700.00	16,200.00	26,400.00	
	-เลกเกอร์ เงาม	3	ถัง	2,250	6,750.00	3,525.00	10,575.00	17,325.00	
	-เลกเกอร์ ด้าน	1	ถัง	2,400	2,400.00	3,750.00	3,750.00	6,150.00	
	-ทินเนอร์ AAA	18	ถัง	650	11,700.00	975.00	17,550.00	29,250.00	
	-แก้วทำความสะอาดหน้าขนาด 250 มิลลิเมตร	8	ขวด	200	1,600.00	300.00	2,400.00	4,000.00	
	-กระดาษทรายขัดไม้	5	โหล	70	350.00	105.00	525.00	875.00	
	รวมหน้า 4				180,660.00		148,575.00	329,235.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-4				698,059.00		316,700.00	1,014,759.00	

(ลงชื่อ).....  
 (นายบุญณรงค์ ขลิบทอง)  
 ครู

(ลงชื่อ).....  
 (นายสุภาพ เต็มรัตน์)  
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

รายการที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

สปป./สพม. สพม.12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	3.4งานหุ้มเสา ขนาด .50x.50x2.60 เมตร จำนวน 27 ต้น				-		-	-	
	-ไม้โครงสำเร็จรูป ยาว 2.40 เมตร	220	ท่อน	60	13,200.00	24.00	5,280.00	18,480.00	
	-ไม้อัดยาง 4มิลลิเมตร (ใส่อัดแน่น)	28	แผ่น	280	7,840.00	110.00	3,080.00	10,920.00	
	-ไม้อัดยางหนา 15มิลลิเมตร (ใส่อัดแน่น)	14	แผ่น	800	11,200.00	320.00	4,480.00	15,680.00	
	-ไม้อัดปุมมะค่า V10	2	แผ่น	1,350	2,700.00	540.00	1,080.00	3,780.00	
	-ไม้อัดสักลายภูเขา หนา 4 มิลลิเมตร	28	แผ่น	500	14,000.00	200.00	5,600.00	19,600.00	
	-ไม้บัวฝ้าเพดาน 3 นิ้ว (ไม้สักทอง)	78	ฟุต	65	5,070.00	25.00	1,950.00	7,020.00	
	-ไม้บัวพื้น 4 นิ้ว (ไม้สักทอง)	78	ฟุต	90	7,020.00	35.00	2,730.00	9,750.00	
	-ไม้บัวครึ่งวงกลม 2 นิ้ว (ไม้สักทอง)	78	ฟุต	55	4,290.00	22.00	1,716.00	6,006.00	
	-ไม้บัวครึ่งวงกลม 1 นิ้ว (ไม้สักทอง)	160	ฟุต	19	3,040.00	8.00	1,280.00	4,320.00	
	-ไม้บัวสามเหลี่ยม 1 นิ้ว (ไม้สักทอง)	160	ฟุต	25	4,000.00	10.00	1,600.00	5,600.00	
	-ไม้บัวลูกฟูก 2 นิ้ว (ไม้สักทอง )	450	ฟุต	45	20,250.00	20.00	9,000.00	29,250.00	
	- ลวดตะปูยิงไม้	1	กล่อง	90	90.00	35.00	35.00	125.00	
	- กาวลาเท็กซ์	5	กิโลกรัม	70	350.00	28.00	140.00	490.00	
	- แชลแลกสำเร็จรูป	8	แกลลอน	220	1,760.00	100.00	800.00	2,560.00	
	- ดินสอพอง/สีฝุ่นจีน	10	กิโลกรัม	10	100.00	15.00	150.00	250.00	
	รวมหน้า5				94,910.00		38,921.00	133,831.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1 - 5				792,969.00		355,621.00	1,148,590.00	

(ลงชื่อ).....

(นายบุญณรงค์ ขลิบทอง)

ครู

(ลงชื่อ).....

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

รายการที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

สปป./สพม. สพม.12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เลคเกอร์ซีลเลอร์	2	ถัง	1,800	3,600.00	2,700.00	5,400.00	9,000.00	
	- เลคเกอร์ เงา	1	ถัง	2,350	2,350.00	3,525.00	3,525.00	5,875.00	
	- เลคเกอร์ ด้าน	2	แกลลอน	650	1,300.00	975.00	1,950.00	3,250.00	
	- ทินเนอร์ AAA	6	ถัง	650	3,900.00	975.00	5,850.00	9,750.00	
	- วานิชเหลือง	1	แกลลอน	500	500.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	
	- สีฝุ่น	1	แกลลอน	420	420.00	630.00	630.00	1,050.00	
	- แร็กทำความสะอาดหน้าขนาด 250 มิลลิเมตร	2	ขวด	150	300.00	300.00	600.00	900.00	
	3.5 งานตกแต่งซุ้มประตู				-		-	-	
	- บานประตูขนาด .80x2.20 เมตร ไม้สักทอง อบแห้ง ลูกฟูก 6 เต้า	1	ชุด	23,250	23,250.00	2,000.00	2,000.00	25,250.00	
	โครงปีกนก บานพับ 4 นิ้วสแตนเลส 304 4 ตัว/บาน มีมือจับ				-		-	-	
	คู่พร้อมกุญแจล็อก กลอนสปริง6นิ้ว แบบฝัง สแตนเลส 304				-		-	-	
	- บานประตูขนาด .80x2.20 เมตร ไม้สักทอง อบแห้ง ลูกฟูก 6 เต้า	4	ชุด	10,000	40,000.00	800.00	3,200.00	43,200.00	
	บานพับสแตนเลส 304 4 ตัว/บาน กลอนสปริง 6 นิ้ว				-		-	-	
	แบบฝัง 2ตัว/บาน สแตนเลส 304				-		-	-	
	- ไม้หลุมพ้อ ขนาด 2นิ้ว x 4 นิ้ว 25 เมตร	12	ท่อน	650	7,800.00	280.00	3,360.00	11,160.00	
	- ไม้สัก 1/4 x นิ้ว x 3 นิ้ว x 2.5 เมตร	25	ท่อน	550	13,750.00	240.00	6,000.00	19,750.00	
	- ไม้บัวฝ้าเพดาน 4 นิ้ว โค้ง 2 เมตร (ไม้จำปา)	4	ท่อน	1,500	6,000.00	250.00	1,000.00	7,000.00	
	รวมหน้า 6				103,170.00		35,015.00	138,185.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1 - 6				896,139.00		390,636.00	1,286,775.00	

(ลงชื่อ).....

(นายบุญณรงค์ ขลิบทอง)

ครู

(ลงชื่อ).....

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

รายการที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

สปป./สพม. สพม.12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้บัวฝ้าเพดาน 4 นิ้ว ตรง	32	ฟุต	90	2,880.00	30.00	960.00	3,840.00	
	- ไม้อัดสักลายภูเขาหนา 4 มิลลิเมตร (ใส่อัดแน่น)	2	แผ่น	520	1,040.00	200.00	400.00	1,440.00	
	- ไม้บัวน้ำเต้า 1 นิ้ว x 2 นิ้ว	110	ฟุต	75	8,250.00	38.00	4,180.00	12,430.00	
	- ไม้บัวครึ่งวงกลม 1 นิ้ว	110	ฟุต	15	1,650.00	7.00	770.00	2,420.00	
	- ดินสอพอง	3	กิโลกรัม	10	30.00	15.00	45.00	75.00	
	- สีฝุ่น	0.5	กิโลกรัม	420	210.00	630.00	315.00	525.00	
	- แลคเกอร์ซิลเลอร์	3	แกลลอน	450	1,350.00	720.00	2,160.00	3,510.00	
	- แลคเกอร์เงา	2	แกลลอน	550	1,100.00	900.00	1,800.00	2,900.00	
	- แลคเกอร์ด้าน	1	แกลลอน	650	650.00	975.00	975.00	1,625.00	
	- ทินเนอร์ AAA	2	ถัง	650	1,300.00	975.00	1,950.00	3,250.00	
	3.6 งานซ่อมไฟฟ้า				-		-	-	
	- ตู้ MDB ขนาด 400A ลูดย่อย 100 A 4 ตัว ตามมาตรฐานการไฟฟ้า	1	ตู้	60,000	60,000.00	2,500.00	2,500.00	62,500.00	
	- ตู้โหลดเซอร์เตอร์ 3 เฟส 4 สาย 100A 36 ช่อง	2	ตู้	7,800	15,600.00	1,500.00	3,000.00	18,600.00	
	- สายไฟ THW 150 มิลลิเมตร	160	เมตร	650	104,000.00	20.00	3,200.00	107,200.00	
	- สายไฟ THW 4 มิลลิเมตร	28	ม้วน	1,393	39,004.00	1,000.00	28,000.00	67,004.00	
	- สายไฟ THW 2.5 มิลลิเมตร	10	ม้วน	923	9,230.00	700.00	7,000.00	16,230.00	
	รวมหน้า 7				246,294.00		57,255.00	303,549.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1 - 7				1,142,433.00		447,891.00	1,590,324.00	

(ลงชื่อ)



(นายบุญณรงค์ ขลิบทอง)

ครู

(ลงชื่อ)



(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

รายการที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

สปป./สพม. สพม.12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ THW 1.5 มิลลิเมตร	4	ม้วน	624	2,496.00	500.00	2,000.00	4,496.00	
	- ท่อร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์	150	เส้น	36	5,400.00	15.00	2,250.00	7,650.00	
	- โคมโอบาย 400 W (ฝังฝ้า)	4	ชุด	2,400	9,600.00	900.00	3,600.00	13,200.00	
	- โคมดาวนไลน์ 6 นิ้ว ขนาด 24 W	96	ชุด	430	41,280.00	95.00	9,120.00	50,400.00	
	- โคมดาวนไลท์ LED 5W	58	ชุด	250	14,500.00	80.00	4,640.00	19,140.00	
	- ลูกเซอร์กิต 3 เฟส32 A	18	ตัว	450	8,100.00	-	-	8,100.00	
	- ลูกเซอร์กิต 1 เฟส32 A	18	ตัว	190	3,420.00	-	-	3,420.00	
	- รางไวร์เวย์ 4 x 2 นิ้ว	6	เส้น	500	3,000.00	650.00	3,900.00	6,900.00	
	- เต้ารับราวน์คู่งในผนัง	24	ตัว	150	3,600.00	90.00	2,160.00	5,760.00	
	- โคมตะแกรงฝังฝ้าลูมินีเยม 2x36 W	6	ชุด	1,710	10,260.00	110	660.00	10,920.00	
	3.7 งานเสริมผนัง(ปิดทับช่องระบายอากาศ)				-		-	-	
	- ผนังไม้อัดยางหนา 6 มิลลิเมตร คร่าวเหล็กชุบสังกะสี (มอก.)	367	ตร.ม	480	176,160.00	80	29,360.00	205,520.00	
	ด้านเดียวเสริมโครงสร้างด้วยเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า				-		-	-	
	ขนาด 1.5 นิ้ว x 3 นิ้ว หนา 2 มิลลิเมตร (ชุบสีกันสนิม)				-		-	-	
	- ปูแผ่นอนุสติค ขนาด .60 x 1.2 เมตร หนา 25 มิลลิเมตร	367	ตร.ม	800	293,600.00	80	29,360.00	322,960.00	
	ติดตั้งตามมาตรฐานบริษัท ผู้ผลิต				-		-	-	
	รวมหน้า 8				571,416.00		87,050.00	658,466.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-8				1,713,849.00		534,941.00	2,248,790.00	


(ลงชื่อ)...



(นายบุญณรงค์ ขลิบทอง)

ครู

(ลงชื่อ).....



(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช



งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม

รายการที่ต้องการปรับปรุง ซ่อมแซม

สถานที่ก่อสร้าง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช

สปป./สพม. สพม.12

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	3.8 งานทาสี - งานทาสีน้ำอเคลิลิก 100 % ( ฝ้าเพดาน )	850	ตรม.	38	-	25	-	-	2,135,916
	32,300.00				21,250.00		53,550.00		
5	ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียนชาย - เปลี่ยนประตูห้องน้ำชาย (PVC) ขนาด 70 x 200 ซม.	1	บาน	1,650	1,650.00	350	350.00	2,000.00	2,000.00
	-				-		-		
6	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า - โคมไฟสปอตไลท์ 150 วัตต์ หลอด LED	2	ชุด	2,500	5,000.00	300	600.00	5,600.00	
	- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมทึบซับ ชนิดติดลอย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8				1,875		11,250.00	135	810.00
7	ปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ โคม 2 x 36 วัตต์ ขนาด 30 x120 ซม. (อุปกรณ์ประกอบครบชุด)				-		-	-	
	-				-		-		
7	งานประตู - หน้าต่าง - รื้อหน้าต่าง จำนวน 4 ชุดๆละ 6 บาน	4	ชุด	-	-	200	800.00	800.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสีขาหนา1.5 มม.ขนาด 85 x 115 ซม.				6,600		26,400.00	-	26,400.00
7	ชุดละ 4 บาน (รวมค่าแรง) ปรับปรุงระบายน้ำ - รางระบายน้ำ ค.ส.ล ฝาเปิด (มาตรฐาน สพฐ.) รวมค่าแรง	28	เมตร	1,390	-		-	-	
	38,920.00				-		38,920.00	38,920.00	
	รวมหน้า 9				115,520.00		23,810.00	139,330.00	
	สรุปค่างาน หน้า 1-9				1,829,369.00		558,751.00	2,388,120.00	

(ลงชื่อ)..... ปรมาณราคา

(นายบุญณรงค์ ขลิบทอง)

ครู

(ลงชื่อ)..... รับรองถูกต้อง

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช